Leistungs- und Baubeschrieb

Vom 04.11.2026

Objekt	**Ersatzneubau MFH** 11 Eigentumswohnungen Kat. Nr. C2738 Seefeldstrasse 14 8610 Uster
Zwischen	**Piiri AG** Limmatquai 72 8001 Zürich (nachstehend Veräusserin genannt)
und	**den jeweiligen Käufern** aus den Kaufverträgen (nachstehend erwerbende Partei genannt)

1 Allgemeine Bemerkungen Seite 3
2 Genereller Baubeschrieb Seite 12

1 Allgemeine Bemerkungen

A1 Allgemein

Lage
Das Grundstück liegt an gut erschlossener Lage in Uster. Erschlossen wird die Liegenschaft über die Seefeldstrasse.

Gebäudestruktur / Wohnungsangebot
Untergeschoss / Einstellhalle (Autos, Technikraum und Keller)
Gartengeschoss, Kellerräume, Veloraum, Trocknungsraum, Whg Nr. 01 (4.5Zi)
Erdgeschoss / Whg Nr. 02 (3.5 Zi.), Whg Nr. 03 (4.5 Zi.)
1. Obergeschoss / Eingangshalle, Whg Nr. 04 (3.5 Zi.), Whg Nr. 05 (2.5 Zi.), Whg Nr. 06 (4.5 Zi.)
2. Obergeschoss / Whg Nr. 07 (3.5 Zi.), Whg Nr. 08 (2.5 Zi.), Whg Nr. 09 (4.5 Zi.)
1/2. Dachgeschoss / Whg Nr. 10 (5.5 Zi.)
1. Dachgeschoss / Whg Nr. 11 (3.5 Zi.)

Parkierung
Das Bauvorhaben verfügt über eine Einstellhalle mit insgesamt 11 Parkplätzen. Die Erschliessung der Einstellhalle erfolgt mittels einem Autolift. Die Durchfahrtshöhe/ Kabinenhöhe beim Autolift beträgt 2.10m i.L.. Die Kabinenmasse gemäss den Angaben des Herstellers. Deckenleitungen in der Nähe zu den Wänden und Stützen und über den Parkplätzen sind zu tolerieren.
Besucherparkplatz im Aussenbereich.

Umgebungsgestaltung
Die Umgebungsgestaltung (Aussenraum) der Baute erfolgt gemäss bauamtlich bewilligtem Ausführungsplan der Umgebung. Zu berücksichtigen und akzeptieren sind hierzu auch die Entwässerungstechnischen kantonalen und städtischen Richtlinien.

A2 Vorbestimmungen

Die veräussernde Partei resp. die Erstellerin ist berechtigt, sich für die Betreuung der Bauherrschaft durch einen Dritten vertreten zu lassen.

Korrespondenz
Die Korrespondenz hat ausschliesslich in Deutsch zu erfolgen.

Standard
Der Baubeschrieb gliedert sich nach BKP. Der im nachstehenden Baubeschrieb festgelegte Baustandard gilt als verbindlich. Im Fall von Widersprüchen zwischen dem Kaufvertrag und dem vorliegenden Baubeschrieb gehen die Bestimmungen im Kaufvertrag vor. Die Detailpläne gehen dem Baubeschrieb vor.

Nebst den nachfolgend aufgeführten Leistungen beinhaltet das komplette Bauwerk auch alle Arbeiten, die nach den öffentlichen Auflagen und Regeln der Baukunst notwendig sind, sowie Arbeiten, die nicht ausdrücklich erwähnt, jedoch sinngemäss zum gesamten Leistungsumfang gehören.

Bei der Bauausführung wird folgenden Punkten Beachtung geschenkt:
Die Ausführung erfolgt nach den vom Bund, den kantonalen und örtlichen Vorschriften erlassenen Bestimmungen sowie nach den Auflagen aus den Baubewilligungen der Behörden und Amtsstellen. Behördliche Entscheide und Auflagen der Baubewilligung, die den konstruktiven oder technischen Aufbau betreffen, werden umgesetzt resp. erfüllt.
Die Dimensionierungen und Abmessungen von Wänden, Decken, Stützen und anderen Konstruktionen entsprechen in thermischer, akustischer, statischer und konstruktiver Hinsicht den einschlägigen SIA-Normen und den Vorgaben des Bauphysikers und des Bauingenieurs. Grundsätzlich werden keine Masse, Dimensionen und dgl. im Baubeschrieb erwähnt. Diese sind den Plangrundlagen zu entnehmen, oder bei Bedarf direkt vor Ort nachzumessen. Planmasse können +/- 4%, bedingt durch technische Notwendigkeit in Installationsschächten, von den effektiven Ausführungsmassen am Bau abweichen, ohne dass für die erwerbende Partei hierfür ein Minderungsrecht besteht.

Unter Einhaltung der bauphysikalischen Werte, der umschriebenen Qualität und Quantität sowie des definierten Ausbaustandards bleiben kleinere Änderungen vorbehalten.

Konstruktive Änderungen infolge bautechnischer Anpassungen, ökologischer wie auch ökonomischer Verbesserungen, terminlicher Optimierungen sowie architektonischer Aussagen bleiben vorbehalten.

Normen und Qualitätsvorschriften
Die einschlägigen aktuellen Normen, Richtlinien und Qualitätsvorschriften nach SIA werden eingehalten. Insbesondere gilt SIA 118. Die VSS-Normen werden angestrebt.

Schall- und Wärmeschutz
Für den Schallschutz ist die aktuelle Ausgabe der SIA 181 (2020) maßgebend. Diese regelt den Schallschutz zwischen Nutzungseinheiten z.B. Wohnungen. Für

Schallübertragungen innerhalb der einzelnen Wohnungen bestehen keine Grenzwerte. Für die Lagerung der Hebeschiebefenster werden die Mindestschallanforderungen garantiert. Beim Schallschutz von Wohnung zu Wohnung werden die erhöhten Anforderungen gemäss SIA angestrebt.

Eigene Ausbauten der erwerbenden Partei (erst nach Bezug möglich) sind gemäss den erhöhten Anforderungen zu planen und auszuführen. Bauherrenspezifische Ein- oder Ausbauten, die schallschutztechnischen Einfluss auf weitere Wohneinheiten haben (Einbau in Boden- und Deckenkonstruktionen, Installationen in Wohnungstrennwänden, etc.) sind durch den Bauphysiker vor der Ausführung zu prüfen bzw. freizugeben und nach erfolgter Ausführung mit einer Schallmessung abnehmen zu lassen (Messprotokoll an den ausführenden Unternehmer). Die Aufwendungen von Bauphysiker, Bauleitung und Planung gehen zu Lasten der erwerbenden Partei.

Allfällige Massnahmen innerhalb der Wohnung zur Verbesserung der akustischen Behaglichkeit können auf Wunsch ausgeführt werden. Durch solche Massnahmen verursachte Kosten gehen zulasten der erwerbenden Partei.

Baubeschrieb
Falls von der erwerbenden Partei nicht anders gewünscht bzw. mit der Erstellerin vereinbart, wird deren Wohnung mit dazugehörigem Kellerraum gemäss dem nachfolgenden Baubeschrieb erstellt. Der Baubeschrieb dient als Grundlage für spätere Werk- und Detailpläne der Architekten und Fachplaner, schliesst aber Vorgaben durch diese nicht aus. Im Zweifel über die Auslegung geht der Baubeschrieb den Plänen vor. Dieser Baubeschrieb geht zudem den Plänen und Visualisierungen im Verkaufsprospekt vor. Die Visualisierungen sind keine rechtlichen Grundlagen.

Die angegebenen Material- und Budgetpreise verstehen sich grundsätzlich brutto inkl. aktuellen MwSt. (8.1%) und können nur gewährleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Vertragspartner des Erstellers die Arbeiten ausführen. Grundlage zur Berechnung der Budgetpreise für die Beläge sind die effektiven Boden- und Wandflächen. In den Budgetpreisen sind die Materialkosten, das normale Verlegen inkl. Verschnitt bei allen An- und Abschlüssen sowie alle Nebenarbeiten wie allfällige Sockel, Kittfugen, Abdeckarbeiten und sonstige Zuschläge enthalten. Preisbasis April 2023.

Nicht im Werkpreis enthalten sind alle Ein- und Ausbauten innerhalb des Gebäudes wie Möbel, Einbauschränke, Bepflanzungen, Blumentröge, Lampen etc., die nicht im Baubeschrieb resp. den Budgets aufgeführt sind. Auf den Plänen eingezeichnete Möblierungen sind nur Beispiele. Wo im Baubeschrieb Produkt- oder Firmennamen aufgeführt sind, bleiben Änderungen durch den Ersteller vorbehalten.

Mängel
Nicht als Mängel gelten geringfügige Unvollkommenheiten (z. B. Haarrisse bis 1 mm im Mauerwerk, Verputz und bei Materialübergängen, unbedeutende Material-, Farbton- und Oberflächenunterschiede), sofern sie den vertraglich vorgesehen Gebrauch nicht wesentlich beeinträchtigen.

Die Ausführung von Weissputzflächen (Decken gemäss Standardausbau) erfolgt nicht streiflichtfrei in Q3 (Qualitätsstufe). Trennung von Wänden zu Decken erfolgt mit einem sichtbaren Trennschnitt (Schwedenschnitt).

Die in der SIA Norm 385/2 (2015) erwähnten Wasserausstosszeiten werden angestrebt. Die Grundplanung (Standard-Grundrisse) entsprechen dieser Norm. Die garantierte Warmwassermenge pro Kopf und Tag beträgt 60 Liter.

Kittfugen
Auf Kittfugen wird grundsätzlich keine Garantie gegeben. Erfahrungsgemäss können sich die Unterlagsböden in den ersten zwei Jahren leicht absenken. Dies kann zur Folge haben, dass die Kittfugen abreissen. In Einzelfällen kann der Abrieb oder Weissputz an den Wänden mitgerissen werden. Es wird empfohlen, Kittfugen bei Übergang Wand/Decke frühestens 2 Jahre nach Bezug anzubringen.

Falls sich eine erwerbende Partei bei Parkett, Bodenplatten oder anderen Bodenbelägen beim Anschluss an Wände dennoch für Kittfugen entscheidet, trägt er das Risiko. Diesbezüglich eventuell notwendige Erneuerungen und Reparaturen sind Sache der erwerbenden Partei.

Isolierverglasungen
Isolierglas ist kein optisches Erzeugnis. Es darf kleine, unauffällige und vereinzelte visuelle Fehler, wie beispielsweise Kratzer oder Einschlüsse, aufweisen. Mängelrügen werden nur anerkannt, wenn von stehender Betrachtung, aus einer Distanz von drei Metern die Durchsicht beeinträchtigt und das ästhetische Gesamtbild gestört ist. Bei der Beurteilung von Mängelrügen sind die Normen der SIGAB verbindlich.

Feuchtigkeitshaushalt in Neubauten

Wohngeschosse
Neubauten werden grösstenteils mit mineralischen Baustoffen erstellt, welche für die Verarbeitung mit Wasser versetzt werden (Beton, Mauerwerksmörtel, Unterlagsböden, Gipsverputze, etc.). Ein Teil des Wassers wird chemisch gebunden, ein Teil der Restfeuchtigkeit wird im Verlauf der ersten zwei Jahre langsam austrocknen. Diese Feuchtigkeit wird an die Raumluft abgegeben und als Baufeuchtigkeit wahrgenommen. Damit dies nicht zu Schäden führt, werden bauseits nötige Gegenmassnahmen ergriffen (technische Austrocknungszeiten, behördliche Wartezeiten zwischen verschiedenen Bauphasen, Feuchtigkeitsmessungen, Lüften, etc.). Die verbleibende Baufeuchtigkeit muss von der erwerbenden Partei mit vermehrtem und richtigem Lüften begegnet werden. Die Erstellerin orientiert vor Bezug mit dem Merkblatt „richtig lüften".

Untergeschoss
Die Kellerräume in den Untergeschossen sind nicht beheizt. Durch den Kontakt mit dem umliegenden Erdreich sind diese Räume auch im Sommer relativ kühl. Die in die Keller gelangende warme und feuchte Aussenluft kühlt sich dort ab. Obwohl der absolute Wassergehalt der Luft (ca. 13g / m3) nicht ansteigt, kann die relative Feuchtigkeit im Sommer bis zu 85% betragen. Der Feuchtigkeitsgehalt dieser Luft wird an den kühlen, erdberührten Aussenbauteilen noch gesteigert und kann empfindliche Lagergüter beschädigen. Dieser Vorgang ist physikalisch bedingt und stellt keinen Baumangel dar. Alle Keller sind ohne spezielle Massnahmen (Entfeuchter) nur zur Lagerung von nicht organischen und unempfindlichen Waren geeignet.

Dasselbe physikalische Phänomen kann sich auch in der Einstellhalle ereignen, was zu Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen (Wände) führen kann.

Massnahmen im Untergeschoss
Benutzerseitig muss darauf geachtet werden, dass die Luftzirkulation nicht behindert wird und alle eingelagerten Güter zur Aussenwand und zum Boden einen Abstand von mindestens 5 cm halten. Offene Regale sind besser geeignet als geschlossene Schränke. Papier, Textilien, Lederwaren, Fotoalben, etc. können ohne spezielle Massnahmen nicht im Keller gelagert werden. Für die Lagerung von empfindlichen Gütern muss der Raum mit einem Entfeuchtungsgerät ausgestattet werden. Für den Erwerb, Betrieb und Unterhalt eines solchen Gerätes (Leeren des Kondensatbehälters, etc.) ist der Benutzer verantwortlich.

Leitungsführungen
Im Untergeschoss werden sämtliche Leitungen sichtbar («aufputz» = AP) geführt. Sichtbare Leitungen in den Kellerräumen sind zu akzeptieren. In den Wohngeschossen werden die Leitungen verdeckt in den Wänden und Decken («unterputz» = UP) verlegt.

A3 Änderungswünsche durch die erwerbende Partei / Bauherrschaft (wenn nicht im Standart-Ausbau gekauft wird)

Generell
Die vorgegebene architektonische Gesamtgestaltung kann durch die erwerbende Partei nicht verändert werden. Dies betrifft z. B. Farb-/Materialkonzept aussen, Fassadengestaltung, Fenstereinteilung, Fensteröffnungsarten, Aussentüren, äussere Abschlüsse, Balkone, Terrassen, Sonnenschutz, Dach, Kamine, Haustechnik, haustechnische Installationen wie Fallleitungen, Allgemeinausbau, gemeinschaftliche Räume, Einstellhalle, Umgebungsgestaltung inkl. Bepflanzung, etc.

Änderungswünsche der erwerbenden Partei gegenüber den Plänen und dem Baubeschrieb können nur ausgeführt werden, wenn sie von der erwerbenden Partei rechtzeitig angemeldet werden. Die Erstellerin übergibt der erwerbenden Partei nach Beurkundung des Kaufvertrages mit werkvertraglichen Abreden eine Übersicht, aus welcher ersichtlich ist, bis wann welche Änderungswünsche angemeldet werden müssen.

Im Allgemeinen gilt
Nasszellen (Bad, Duschen, WC) sowie Küchen können nur eingeschränkt in der Lage verändert werden. Es liegt im Ermessen der Erstellerin, abschliessend über die Möglichkeit einer anderen Lage zu entscheiden.

Für den Rohbau und die Rohmontage gilt
Rohbaurelevante Änderungswünsche, z. B. das Verschieben von tragenden Wänden, müssen spätestens fünf Wochen vor Beginn der Baumeisterarbeiten am betreffenden Gebäudeteil schriftlich dem Ersteller zur Prüfung vorgelegt werden. Deren Machbarkeit wird unter Verrechnung des Arbeitsaufwandes, inkl. Berechnung der Folgekosten, situationsbezogen geprüft. Nach Ablauf dieser Frist sind keine rohbaurelevanten Änderungen mehr möglich. Haustechnische Installationen müssen vier Wochen vor Rohbaubeginn des betreffenden Gebäudeteils fixiert werden. Spätere Änderungswünsche (z. B. Verschieben von Deckenanschlüssen) können nicht mehr berücksichtigt werden.

Für den Innenausbau gilt
Innenausbauarbeiten (Leichtbauwände des Gipsers, Schreinereinbauten, Küche ohne Anschlüsse Wasser, Abwasser, Elektro und Dampfabzug) können bis vier Wochen vor Rohbau-vollendung unter Verrechnung des Arbeitsaufwandes, inkl. Berechnung der Folgekosten, verändert werden.

Oberflächen und Apparate in Nasszellen und Küchen können auf Wunsch der erwerbenden Partei angepasst werden. Die erwerbende Partei hat die Möglichkeit, bis zum vorgegebenen Termin seine konkreten Materialwünsche schriftlich mitzuteilen. Sämtliche Apparate, welche zum Einbau ausgesucht werden, müssen den Energievorschriften entsprechen.

Bei Einbau von Natursteinbelägen (z. B. Granitböden, Schieferböden, etc.), Platten und bei Parkettböden ist dem Ersteller die definitive Auswahl bis zum vorgegebenen Termin mitzuteilen.

Das Verschieben von Elektroanschlüssen innerhalb der Wohnungen muss dem Ersteller schriftlich zur Prüfung vorgelegt werden. Deren Machbarkeit wird unter Verrechnung des Arbeitsaufwandes, inkl. Berechnung der Folgekosten, situationsbezogen geprüft.

Die definitive Elektroinstallation ist dem Ersteller bis zum vorgegebenen Termin mitzuteilen.

Liegt zum Zeitpunkt der Materialbestellung kein von der Bauherrschaft unterzeichneter schriftlicher Änderungsantrag vor, wird der Ausbau gemäss Vorschlag der Architekten ausgeführt.

Verfahren für Änderungen
Die Erstellerin erstellt innert 15 Arbeitstagen nach schriftlicher Mitteilung des Änderungswunsches durch die Bauherrschaft eine verbindliche schriftliche Offerte unter Angabe des allfälligen Mehr- oder Minderpreises und allfälligen Auswirkungen auf die Termine. Die erwerbende Partei hat die Offerte innert 10 Arbeitstagen unterzeichnet zu retournieren, womit der Auftrag als erteilt gilt. Kommt innert der genannten Frist kein schriftlicher Auftrag zustande, wird das Kaufobjekt ohne den entsprechenden Änderungswunsch erstellt. Die Parteien anerkennen diese Formvorschriften ausdrücklich als vertraglich vorbehaltene Form i.S.v. Art. 16 OR.

Die erwerbende Partei bezahlt die anfallenden Mehrkosten (Bau- und Planungskosten) nach Wahl des Erstellers pauschal oder in offener Abrechnung. Für ausgeführte Bestellungsänderungen (einschliesslich der Überschreitung der Budgetpositionen) stehen dem Ersteller nach Vorliegen des schriftlichen Akzepts, ein Bearbeitungshonorar von insgesamt 15 % der Mehrkosten inkl. MwSt. für alle damit verbundenen Aufwendungen zu. Der minimale Totalunternehmerzuschlag für Mehr- und Minderkosten beträgt sFr. 200.00 pro Ereignis. Auf Planungskosten werden ebenfalls 15% Bearbeitungshonorar verlangt. Führen aufwändigere Ausführungen zu erhöhten Gebühren, Abgaben, Aufwendungen oder Versicherungsprämien,

gehen diese zulasten der erwerbenden Partei. Dieses Honorar ist von der Erstellerin mit der Mehrkostenberechnung auszuweisen.

Falls eine Partei eine Budgetposition vollständig auszahlen lassen möchte, um den entsprechenden Einbau nach Bezug in Eigenregie vorzunehmen, erfolgt eine Reduktion der Budgetrückzahlung um 25% des Budgetpreises. Dieses Vorgehen ist in der Minderkostenabrechnung auszuweisen.

Erfordert ein Änderungswunsch erhebliche Planungsaufwendungen, so können diese nach vorgängiger schriftlicher Mitteilung zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Will die erwerbende Partei diese Kosten nicht tragen, entfällt die Pflicht des Erstellers zur Ausarbeitung einer Offerte und der Änderungswunsch wird nicht ausgeführt.

Die Erstellerin bevorschusst keine Mehrkosten. Die Erstellerin ist berechtigt, von der erwerbenden Partei Akonto- oder Vorauszahlungen für die Mehrkosten zu verlangen, was in der Auftragsänderung entsprechend aufzuführen ist. Macht sie von diesem Recht Gebrauch, kann die Erstellerin bei nicht rechtzeitiger Bezahlung die Ausführung der Änderungswünsche der erwerbenden Partei ablehnen oder verschieben. Andernfalls sind Mehrkosten innert 30 Tagen nach Unterzeichnung der Offerte, jedoch spätestens bei Bezugsbereitschaft zu bezahlen. Allfällige Minderkosten werden von der Schlusszahlung abgezogen.

A4 Bauphysikalische Vorgaben

Bauphysikalische Anforderungen
Die nachfolgenden bauphysikalischen Werte sind zu erreichen und bilden einen integrierenden Bestandteil des Baubeschriebs.
Der Baubeschrieb und die damit verbundenen Anforderungen an bauphysikalische Werte und deren Qualitätsstandard halten sich ausschliesslich an die folgenden Normen und Empfehlungen:
- Einschlägige Normen des SIA
- Einschlägige Normen des SEV
- Einschlägige Normen des VSHL
- Örtliche Bauvorschriften
- Vorschriften der örtlichen und kantonalen Amtsstellen

Die Wärmedurchgangszahlen einzelner Bauteile haben sich an die SIA-Normen und die Wärmedämmvorschriften der Baudirektion zu halten. Die Mindestanforderungen an die Gebäudehülle gemäss § 15 - 18 BBV I und die Wärmedämmvorschriften der Baudirektion des Kantons Zürich gelten

vollumfänglich. Ein amtlicher Wärmedämmnachweis ist zu erstellen und an die Behörde einzureichen.

Wärmebedarf:
Die Berechnung des Wärmebedarfs erfolgt nach Empfehlungen des SIA, Normen 380/1, 384/1, 384/2 und Merkblatt 2024
Sie bestimmen:
- Die tiefste Aussentemperatur beträgt -8 Grad
- Die Art der Wärmebedarfsrechnung für Normal- und Spezialfälle

Die Raumtemperaturen werden 1.0m über Boden in der Mitte des Raumes bei geschlossenen Fenstern und Türen und erreichtem Beharrungszustand der Luft gemessen.

Raumtemperaturen	
Wohnräume inkl. Nasszellen	21°C
Übrige Räume wie z.B. Keller-, Technikräume, etc.	unbeheizt
Einstellhalle	unbeheizt

Sommerlicher Wärmeschutz:
Wahl der Verglasungen gemäss Berechnung Bauphysik und Beschattung durch Rafflammellenstoren.

Behaglichkeit wegen Strahlungsdefizit im Winter:
Wahl der Verglasungen gemäss Berechnung Bauphysik

2 Genereller Baubeschrieb

1 Vorbereitungsarbeiten

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

101 Bestandesaufnahmen
Bestandesaufnahmen gemäss Vorgaben Bauingenieur.

102 Baugrunduntersuchungen
Erstellen von Baugrunduntersuchungen, Sondierungen mit geologischem Gutachten, durch einen beauftragten Geotechniker.

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen

111 Rodungen
Abräumen des Baugeländes, fällen von Bäumen und schneiden von Sträuchern (entfernen der Wurzelstöcke in Aushubarbeiten BKP 201).

112.0 Demontagen
Demontieren der bestehenden Werkleitungsanschlüsse (wie Wasser, Strom, Öl usw.).

112.1 Abbrüche
Abbruch der best. Liegenschaft inkl. nicht mehr benötigten Umgebungsmauern, Belägen und Nebenbauten.

113 Sanierung Altlasten
Demontage und fachgerechte Entsorgung der gemäss Schadstoffbericht definierten Bauteile.

12 Sicherungen, Provisorien

121 Sicherung vorhandener Anlagen
Alle nötigen Sicherungen von vorhandenen Anlagen im Bereich des Baugrundstückes. Sichern allfälliger des Grundstücks querenden Werkleitungen.

122 Provisorien
Alle nötigen Provisorien für Zufahrten und Zugänge, bzw. Strom und Wasser, welche für die bestehenden und neu geplanten Liegenschaften benötigt werden.

123 Baustelleneinrichtungen
Baustelleneinrichtungen, welche nötig sind, um die Baugrube zu erstellen.

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung

131 Abschrankungen
Alle nötigen Abschrankungen im Bereich des Baugrundstückes und zu den angrenzenden Liegenschaften.

132 Zufahrten, Plätze
Erstellen aller nötigen Zufahrten und Plätze für die Ausführung der Bauarbeiten. Die öffentlichen Strassen sind sauber zu halten und bei Bedarf zu reinigen.

135 Provisorische Installationen
Alle für den Baubetrieb nötigen Installationen wie: Baustrom, Wasser, Kanalisation.

136 Kosten für Energie, Wasser und dgl.
Sämtliche Energieaufwendungen bis zur Bauübergabe: Für Frischwasser und Elektrizität. Bauaustrocknung (Verbrauchskosten) Massnahmen in BKP 286.

15 Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen

151 Erdarbeiten
Alle nötigen Erdarbeiten für den Rückbau, oder Umlegung der bestehenden Erschliessungsleitungen und Zufahrtswege.

152 Kanalisations-/ Wasserleitungen
Rückbau oder Umlegung von best. Leitungen im Grundstück.

152 Medien-Leitungen
Rückbau oder Umlegung von best. Leitungen im Grundstück.

153 Wasserhaltung

154 Baugrundverbesserungen
Nötiger Materialaustausch bei Felsaushub oder schlechtem Baugrund, auf Fundamentsohle, gemäss Angaben Geologe und Bauingenieur.

16 Anpassungen an best. Verkehrsanlagen

161 Strassen
Erstellen der Einfahrt in die Einstellhalle, Besucherparkplatz und Fusswege, inkl. Anpassungen an bestehende Strassen und Wege.

17 Spez. Fundationen, Baugrubensicherungen,Wasserhaltung

172 Baugrubenabschlüsse / Sicherungen
Notwendige Massnahmen zur Sicherung der Baugrube. Teilweises Abdecken der Böschungen, nach Angaben Ingenieur.

175 Grundwasserabdichtung
Gesamte Systemabdichtung «Dichtigkeitsklasse 1+2» der erdberührten Bauteile werden gemäss Dichtigkeitskonzept ausgeführt (gesamte Bodenplatte ist Dichtigkeitsklasse 2 gemäss Variante Werubau AG).

176 Wasserhaltung
Entwässerung der Baugrube gemäss den SIA Empfehlungen 431, Auflagen der Bewilligung und dem geologischen Gutachten.

177 Baugrundverbesserungen
Nötiger Materialaustausch bei Felsaushub oder schlechtem Baugrund, auf Fundamentsohle, gemäss Angaben Geologe und Bauingenieur.

179 Spezielle Fundationen
Alle nötigen Fundationen, gem. Konzept des Bauingenieurs, respektive gemäss geotechnischem Gutachten.

2 Gebäude

20 Baugrube

201 Baugrubenaushub
Aufbrechen und abführen der befestigten Beläge inkl. Kofferung und Aufwendungen für allfällige Sonderdeponien. Entfernen der Humusschicht im Bereich der Baugrube, Entfernen des Erdmaterials im Aushubbereich bis auf die Baugrubensohle. Teilweise Hinterfüllung mit Geröll, Kiessand oder Aushub gemäss Angabe Geotechniker. Abfuhr, Lagerung, Transporte und Deponiegebühren des Aushubmaterials, sowie das spätere Hinterfüllen der Baugrube mit zugeführtem oder seitlich gelagertem Material.

21 Rohbau 1

211 Baumeisterarbeiten

211.0 Baustelleneinrichtung
Komplette Baustelleneinrichtung erstellen, Installationsplätze, sämtliche Maschinen, Kran, Geräte, Baracken, Elektro- und Sanitäreinrichtungen für Baumeister sowie für Drittunternehmer bis Rohbauende resp. Bauvollendung. Erstellen von Anschlüssen, Betriebskosten, Bauwasser und Baustrom.

211.1 Gerüste
Komplettes leichtes Fassadengerüst für alle äussere Fassadenarbeiten, inkl. allen nötigen Gerüstaufgängen, Spenglerläufe, Aufzugsschachtgerüste, alle nötigen Schutzgerüste, Abschrankungen, Geländer, usw., gemäss den örtlichen Vorschriften und Normen, inkl. Unterhalt während der Bauzeit. Inkl. möglichen Gerüstanpassungen für Fassaden- / Fensterbauer (eventuell zusätzliche Podeste, mehrfaches Umstellen etc.).

211.3 Baumeisteraushub
Alle nötigen Aushubarbeiten für das Erstellen des Bauwerks wie Kanalisationen, Fundamentvertiefungen etc., Abtrag, Transporte innerhalb der Baustelle auf die Deponie, inkl. Materiallieferungen und Einbau des zugeführten Materials.

211.4 Kanalisation innerhalb/ausserhalb Gebäude
Erstellen der Kanalisationsanlage gemäss bewilligtem Kanalisationsprojekt, sowie den behördlichen Vorschriften und Richtlinien. Meteor- bzw. Entlastungsleitungen, sofern möglich auf Grundstück versickert, oder an öffentliche Kanalisation angeschlossen. Erstellen Schmutz- und Meteorwasseranschluss an die öffentliche Kanalisation. Vor Bauübergabe werden sämtliche Kanalisationsleitungen bis zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation gespült.

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten
Ausführung und Dimensionierung, wo nicht speziell erwähnt, gemäss den statischen Berechnungen und Nutzungskonzept des Bauingenieurs. Aufbau der Konstruktionen, wärme- und schalltechnischen Massnahmen nach bauphysikalischen Anforderungen.

Allgemein (wo nichts anderes definiert)
Wände; Schalungstyp 2, mit Dreikantleisten
Decken; Schalungstyp 2, mit Dreikantleisten.
Nicht beheizte Erdberührte Bauteile werden nach Dichtigkeitsklasse 2 ausgeführt. Dichtungskonzept gemäss Bauingenieur.

Einstellhalle Bodenplatte
Die Bodenplatte wird als konstante Betonplatte ausgeführt. Im Bereich von punktuellen Lasteinführungen in den Baugrund können Bodenplattenverstärkungen erstellt werden.
Hartbeton, inklusive Rinne und Abdeckung.

Einstellhalle/Keller/Technikraum, Wände
Die Umfassungs- und Innenwände sind, wo statisch erforderlich, als Betonwände erstellt. Erdberührte Bauteile werden in Beton erstellt und bei Arbeits- und Dilatationsfugen, sowie auf den Flächen gemäss Abdichtungskonzept des Bauingenieurs abgedichtet. Die Stütze wird als vorfabrizierte Stahlbetonverbundstütze ausgeführt. Drainagematten /-platten auf allen erdberührten Wänden, als Fassaden-Schutz vor den Hinterfüllungen montiert.

Wohnhaus Wände
Die erdberührten Umfassungswände werden als Betonwände erstellt.
Die tragenden Innenwände sind im Kellerbereich als Beton- oder KN-Wände erstellt.
Tragendes Mauerwerk in Backstein d=15 bis 17.5cm, Backsteinwände werden wo nötig auf Wandlager gestellt, gemäss Angabe Bauphysiker.

Wohnhaus Decken über Erdgeschoss bis Dachgeschoss
Die Decken werden als Betondecken, abtaloschiert, wo aussenliegend zur Aufnahme der Flachdachabdichtungen erstellt. Die Deckenstärken richten sich nach den statischen, haustechnischen und bauphysikalischen Anforderungen.

211. 6 Maurerarbeiten
Sämtliche Nebenarbeiten wie, Gerüstungen, versetzen von Türstürzen, Mauerwerksbewehrungen, Trenn -und Gleitlager (Schalltrennung und thermische Trennung, statische Anforderungen), Mörtelzusätze und dgl. sind eingerechnet.

Allgemeine Maurerarbeiten
Provisorische Abdeckung von Mauerkronen, Deckenöffnungen, provisorische Treppen und Geländer usw.
Ausmauern und Auswerfen von Wanddurchbrüchen und Schlitze.
Ausbetonieren von Decken- und Wanddurchbrüchen, nach Fertigstellung der Installationsarbeiten.
Liefern und verteilen des Türzargenmörtels für Türzargenmonteur.
Erstellen von prov. Gebäude- und Türabschlüssen.

Liefern und Versetzen von sämtlichen Betoneinlagen, Aussparungen, Abschalungen, Verteilkästen und dgl.
Erstellen sämtliche für die Installationen nötigen Betonkernbohrungen, Betonfräs- und Spitzarbeiten usw., sowie erstellen sämtlicher nötiger Aussparungen und Einlagen.
Versetzen der Betonelemente (Treppen auf Schalldämmlager, Formteile, usw.).
Liefern und versetzen von tragenden Stützen und von diversen Kleinteilen.
Erstellen von Meterrissen (1x vor, 1x nach Grundputzarbeiten).

212.2 Elemente in Beton
Stütze Garage
Vorfabrizierte runde Stahlbetonverbundstütze (ohne Pilz), genaue Typbezeichnung und Dimensionierung durch den Bauingenieur.

214 Montagebau in Holz
Steildach, Aufbau von unten nach oben:
Gipskartonplatte, Lattung, Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, Sparren/Holzelement, Unterdach, Konterlatten, Dachlatten. Dachtraufe mit Traufbrett. Im Vordachbereich mit Holzschalung nach Farbkonzept Architekt. Stirn- und Ortbretter genutet, aus Fichte/Tanne, gestrichen nach Farbkonzept Architekt.

215 Montagebau als Leichtkonstruktion
Hinterlüftete Fassadenkonstruktion
Fassadenaufbau: Unterkonstruktion auf BN oder Beton, 2-teilig mit Alukonsolen inkl. Wärmestopp, Wärmedämmung nach Angabe Bauphysiker geklebt und mech. befestigt. Hinterlüftungslattung vertikal, Konterlattung horizontal, Holzverkleidung vertikal, gem. Farb- und Materialkonzept des Architekten.
Holzverkleidung aus rötlich lasiertem Fichtenholz. Schalung in vertikale Ausrichtung. Brettbreite (Achsmass) gemäss Auswahl Architekt. Gesamte Verkleidung mit Lasur, druckimprägniert. Füllholz mit Aluverkleidung als Brandschutzriegel.
Die gesamte Ausführung richtet sich nach den Plänen des Architekten.

22 Rohbau 2

221 Fenster, Türen, Tore

221.1 Fenster aus Holz/Metall
Fenster in Holz/Metall (3-fach Verglasung) mit Lüftungsflügel als Dreh-Kippflügel und Festverglasung.
Faltsysteme in Holz/Metall (3-fach Verglasung) bei den Balkonen
Fenstereinteilung und Öffnungsarten gemäss den definitiven Ausführungsplänen Mst. 1:50.
Oberflächenbehandlung:
Innen deckende Standard-Farbe, im Werk gespritzt, nach Farb- und Materialkonzept Architekt.
Äussere Abdeckung in Metall, pulverbeschichtet, Farbton nach NCS, nach bewilligtem Farb- und Materialkonzept.
Verglasung: 3-fach Wärmeschutzverglasung:
Schalldämmung = gemäss Schallschutznachweis
Wärmedämmung = U_g-Wert/ U_w-Wert Verglasung/Fenster gemäss Wärmeschutznachweis.
Ebenerdige Fenster mit abschliessbaren Fenstergriffen.

221.5 Eingangstüren zu Einstellhalle (mit Festverglasung) und Eingangsbereich in Metall
Raumhohe Metallkonstruktion mit Glasfüllung VSG, 1-flüglig, Türöffnung via Sonnerie oder Schliesszylinder, Schallhemmende Montage. Alle Metallteile pulverbeschichtet nach NCS gemäss Farbkonzept Architekt. Griffe und Beschläge in Edelstahl, z.B. Glutz-Mega. Ausführung gemäss den Detailplänen des Architekten.

221 Spenglerarbeiten
Sämtliche für die Steil- und Flachdacharbeiten sowie Balkone notwendigen Spenglerarbeiten und Dachentwässerungen. Entwässerung aller Dach- und Balkonflächen gemäss den gültigen Vorschriften und Normen. Gesamte Entwässerung gemäss bewilligtem Kanalisationskonzept. Ausführung gemäss den Detailplänen des Architekten

222 Blitzschutz
Kein Blitzschutz vorgesehen (nur Potenzialerdung gem. Vorschriften).

223 Bedachungsarbeiten
Balkone mit Abdichtung gemäss den Vorschriften.
Mit Stelzlager und Feinsteinzeugplatten gemäss Architekten.

225.1 Fugendichtungen
Dauerelastische Fugenabdichtungen aussen und innen bei Dilatationen, Elementstössen und Materialübergängen, bei Apparaten in Nasszellen, keramische Platten, Parkettbeläge etc.
Material je nach Anforderung: Silikon oder Hybrid.

225.2 Spezielle Dämmungen
Leitungsschächte und restliche Dämmungen gemäss Wärmedämmnachweis Bauphysiker.

225.4 Brandschutzverkleidungen
Brandschutzabschottungen und Feuerschutzisolierungen wo nötig nach kommunalen und kantonalen Vorschriften.

228.2 Sonnenschutz
Bei allen Flügel-Fenstern: Faltschiebeläden mit fixer Holzfüllung dito Fassade, mit manueller Bedienung. Führungsschienen oben und unten.
Ausführung gemäss Farb- und Materialkonzept des Architekten.

23 Elektroanlagen

Ausführung gemäss den Apparateplänen, bzw. Elektrokonzept des Elektro-Ingenieurs.

230 Elektro-Installationen

Generelle Grundlagen
Sämtliche Elektroinstallationen werden gemäss anerkannten Regeln der Technik ausgeführt (Normen NIN, NIV, VEMV, NISV usw.).
Es sind grundsätzlich Schalterabdeckungen und Raumthermostaten z.B. Typ Feller Edizio Due oder ähnlich vorgesehen.

231 Apparate Starkstrom
Die Gebäudeerschliessung erfolgt durch das EKZ. Es wird keine Erschliessung durch Sunrise erwünscht. Erschliessung Kommunikation erfolgt durch Swisscom FTTH (Glasfaseranschluss). Die Erschliessung und der Ausbau der einzelnen Wohnungen erfolgten ebenfalls durch den Elektriker, gemäss den Plänen. Die Erschliessung für TT erfolgt durch die Swisscom. Die Hauptverteilung mit der nötigen Messung enthalten sämtliche benötigten Schalt-, Schutz- und Steuergeräte (Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter). Zuleitung ab Hausanschlusskasten EW. Die Hauptverteilung befindet sich im Technikraum. Unterverteiler mit Sicherungen und FI Schutzschaltern (FI/LS) werden in den Wohnungen gemäss den Plänen montiert. Pro Wohnung ist ein Feldverteiler

Multimedia vorgesehen (Typ Angabe Elektroingenieur) ab welchem die Anschlüsse für TV, TT und PC-Netzwerk genommen werden können. Pro Wohnung werden, nebst der Unterverteilung, alle Multimediadosen komplett ausgebaut. Im Wohn- und Esszimmer zwei in übrigen Zimmern je eine Multimediadose.
Pro Zimmer werden zwei resp. im Wohn- und Esszimmer drei Dreifachsteckdosen, davon eine geschaltet installiert.

Erdung, Potentialausgleich
Erstellen der Fundamenterdung, Ringerdung und des Potentialausgleichs, gemäss den gesetzlichen Anforderungen.

Haupt- und Steigleitungen
Die Erschliessung der Unterverteilungen erfolgt mit Rohren und Trassen ab dem Hausanschlusskasten/Hauptverteilung. Zuleitung für die Haustechnik-Unterverteilung und den Aufzug.

Lichtinstallation Wohnungen
Gemäss Konzept Elektroingenieur.
Deckeneinbauspots gemäss Elektrokonzept (Elektroplan).

Lichtinstallationen Allgemein / Kellerräume
Wandleitungen in der Einstellhalle und in den Keller- bzw. Nebenräumen werden Aufputz geführt. Arbeitssteckdosen 230V in Kellerräume, in genügender Anzahl.
Die Messung der Licht- und Kraftinstallationen der Wohnungskeller erfolgt auf den zugeteilten Wohnungszähler.

Lichtinstallationen Zugänge
Komplette Beleuchtungsinstallation gemäss Konzept Elektroingenieur.
Steuerung der Decken-/Wandanschlüsse über Bewegungsmelder sowie Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr.
Messung wo nötig über Wohnungs-/ bzw. im Allgemeinbereich über Allgemeinzähler.

Lichtinstallationen Technik-, und Nebenräume:
Komplette Beleuchtungsinstallation gemäss Konzept Elektro-Ingenieur.
Notwendige Anzahl Deckenanschlüsse über Bewegungsmelder und Steckdosen.
Messung über Allgemeinzähler.

Lichtinstallationen Umgebungsanlage
Die Wege zu den Hauseingängen werden beleuchtet, zur Ergänzung der öffentlichen Beleuchtung, die Schaltung erfolgt mittels Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr.
Messung über Allgemeinzähler.

Lichtinstallationen Tiefgarage
Komplette Beleuchtungsinstallation über Bewegungsmelder.
Messung über Allgemeinzähler.

E Mobility
Flachbandkabel für Elektroanschluss (E-Mobility) bei Garagenplätzen.
Ausbau individuell durch die Käuferschaft inkl. Lastmanagement.

Kraft- und Wärmeinstallationen
Installation von folgenden Apparaten und Anlagen für:
Liftanlagen
Waschmaschine / Tumbler
Heizungsanlage inkl. Warmwasseraufbereitung etc.
Sämtliche Haupt- und Unterverteilungen
Keller-, Garagen- und Wohnungsinstallationen
Telefon- und TV Installationen
Umgebungsanlage
Auslegung Hausanschluss für späteren Ausbau Ladestationen Tiefgarage

Installationen Terrassen und Gartensitzplatz:
Je 1 Aussensteckdose pro Terrasse oder Gartensitzplatz.

Lüftungsanlagen
Zuleitungsinstallationen auf Ventilatoren, Ventile, Fühler, Wärmemessung etc. Die Installationen erfolgen in Rohren/Kanälen.
Anschlüsse für mechanische Entlüftungsanlage der Nasszellen über Dach.
Anschlüsse für mechanische Umluftanlage für Kellerräume im Untergeschoss mit Anteil Frischluft und Adsorptionstrocknung.

Wärmemessung
Die Heizenergie und der Warm-/ bzw. Kaltwasserverbrauch werden pro Wohnung erfasst. Es werden elektrische Heizenergie-/und Wasserzähler, mit zentraler Ablesung eingebaut.

Ruf- und Sprechanlagen
Sonnerie- und Video-Gegensprechanlage mit Farbdisplay bei Zugang zu Tiefgarage. Zusätzlich bei jeder Wohnungstüre ein Sonnerietaster. Pro Wohnung eine Video-Innensprechstelle eingebaut.

233 Leuchten und Lampen
Liefern und Montage der Beleuchtungskörper für allgemeine Räume, gemäss Plänen bzw. Konzept Elektro-Ingenieur:

Allgemeine Räume
Einstellhalle, LED-Aufbauleuchten.
Einfahrt zu Einstellhalle / Umgebung, LED-Poller- bzw. Wandleuchten.
Kellerräume LED-Balkenaufbauleuchten.
Technikräume LED-Balkenaufbauleuchten.
Korridor / Hauseingänge, LED-Decken- und/oder Wandaufbauleuchten.

Wohnungen
Zimmer / Wohnen / Essen keine Beleuchtungskörper geplant.
Eingangsbereiche und Korridore sowie Nasszellen und Küchen mit LED-Einbauleuchten, weiss, Anzahl gemäss Konzept Elektroplaner.

238 Bauprovisorien
Alle nötigen Bauprovisorien innerhalb der Baustelle, welche für die Ausführung der Bauarbeiten nötig sind.

239 Photovoltaikanlage
PVA-Anlage auf dem Hauptdach.

24 HLK-Anlagen

Generelle Grundlagen
Sämtliche Heizungsinstallationen werden gemäss anerkannten Regeln der Technik ausgeführt. (Normen SIA, SWKI VSSH, kantonalen Feuerpolizei, GVZ, Amt für Gewässerschutz, Luftreinhalteverordnung, Energiegesetz etc.).
Ausführung gemäss speziellem Beschrieb HLS-Ingenieur, die nachfolgenden Angaben sind nur informativ.

242 Heizungsanlagen

Wärmeerzeugung mittels Wärmepumpe und Erdsonden für Heizung und Brauchwarmwasser. Für die Wärmeenergie des Gebäudes und für die Produktion des Brauchwarmwassers, wird eine Wärmepumpe in der Technikzentrale eingesetzt. Die Vorlauftemperatur auf die Bodenheizung wird über eine witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung gesteuert.

Freecooling

Die Verrohrung der Fussbodenheizung wird im Sommer als passive Kühlung mittels den Erdsonden betrieben.

Wärmeverteilung

Die Heizenergie wird über ein Verteilnetz in die einzelnen Wohnungen gefördert. Die Kellerverteilung wird aus Stahlrohren erstellt. Sämtliche Leitungen werden nach dem Energiegesetz gedämmt. Die Wärmeabgabe in den einzelnen Räumen erfolgt über die Raumheizung (Bodenheizung). Die Rohre bestehend aus diffusionsdichten Kunststoffrohren, welche direkt auf die Bodendämmung verlegt und im Unterlagsboden eingegossen werden.
Sämtliche beheizten Räume erhalten auf thermische Antriebe wirkende Raumthermostaten, welche eine Anpassung an die Bedürfnisse der entsprechenden Raumlufttemperaturen ermöglichen.
Der Energieverbrauch für Heizung wie auch für das Wasser wird pro Wohnung individuell gemessen. Zu diesem Zwecke werden pro Wohnungsverteiler ein Wärmezähler und ein Wasserzähler für Kalt- resp. Warmwasser eingebaut.

244 Lüftungsanlagen

Wohnungen / Allgemein

Die Nasszellen und Reduits werden mechanisch entlüftet.
Die Ersatzluft strömt unter der Türe aus der Wohnung nach. Die Fortluft wird über Dach geführt.

Küchenabluft als Umluft (Aktivkohlenfilter). Lieferung durch Küchenbauer.

Keller-/ Nebenräume Untergeschoss

Die Kellerräume und der Technikraum erhalten eine separate mechanische Lüftungsanlage, mit zentralem Ventilator und Adsorptionstrocknung als Umluftanlage mit Teil-Frischluftzufuhr, gemäss Konzept Lüftungsingenieur.

Tiefgarage

Die Einstellhalle wird mechanisch be- und entlüftet.

Dämmungen
Leitungsdämmungen gemäss Vorschriften.

25 Sanitäre Installationen

251 Allgemeine Sanitärapparate

Wohnungen
Apparate gemäss Apparateliste Hug - Stand Sanitärprojekt.
Budget Sanitärapparate gemäss Budgetliste.

WM und TU
Waschmaschine: VZUG, Adora Waschen V4000
Tumbler: VZUG, Adora Trocknen V4000

Glastrennwände
Pro Dusche eine feststehende Glastrennwand mit Stabilisationsstange (keine Türe).

Küchen
Inkl. Ablaufgarnitur 2-teilig Geberit, Eckventil Messing, Doppelventil für Geschirrwaschmaschine (in Sanitärapparatebudget enthalten).
Geschirrwaschmaschine und Spültischbatterien in Budget Küchenlieferung enthalten.

Aussenbereiche Wohnung und Allgemein
Pro Wohnung mit Gartensitzplatz 1 frostsicheres Schlauchventil mit Handrad, Unterverteilung der Wohnung.
Allgemein: 1 frostsicheres Schlauchventile mit Handrad, ab Hauptverteilung

254 Sanitärleitungen

Kalt- und Warmwasser
Erschliessung mit einer zentralen Hauszuleitung auf den Verteiler im Technikraum geführt, inkl. erstellen einer Unterverteilung mit Filter und Druckreduzierventil. Installationen mittels Verteil- und Steigleitungen in die Wohnungen und zu den Verbrauchstellen geführt. In den Nasszellen werden Installationselemente installiert. Der Kalt- und Warmwasser-Verbrauch werden mittels Zähler mit Funksystem erfasst. Das Warmwasser-Verteilnetz wird mit einer Rohrbegleitheizung auf Temperatur gehalten.

Schmutzwasser
Entwässern sämtlicher Apparate mittels Anschluss- und Fallleitungen an die neuen bauseitigen Kanalanschlüsse. Die erforderlichen Entlüftungen werden über Dach geführt.

256 Sanitäre Vorwandelemente
In den Nasszellen werden Installationselemente vorgesehen. Alle Vorwandelemente werden schalltechnisch komplett vom Baukörper getrennt.
Die Vorwandelemente werden innen komplett mit Zellulose- oder Steinwollfasern, gemäss den Schall- und Brandschutzanforderungen ausgeflockt. Beplankung mittels Gipskartonplatten, wo notwendig mit hydrophobierter Oberfläche.

258 Kücheneinrichtungen
Budget Küchen brutto inkl. MwSt. pro Wohnung gemäss Budgetblatt.

26 Transportanlagen

261 Aufzüge
Personenaufzug
Personenlift für ca. 8 Personen, bedingt Rollstuhlgängig, Fronten zum Streichen. Automatische 2- teilige Teleskoptüren, gegenüberliegend. Antrieb in Schacht integriert. Ausstattung gemäss Standard-Kollektion Unternehmer. Gästesteuerung bei direktem Wohnungszugang.

Autolift
Autolift für die Erschliessung der Tiefgarage.
Abmessung Kabine gemäss Hersteller. Automatische Teleskop-Schiebetüren. Die Schiebetüren sind in 4- oder 6teiliger Ausführung verfügbar. Schachttüre aussen gestrichen. Kabinentüre innen Standard Liftbauer. Kabinenwände des Autolifts aus galvanisiertem Stahlblech.

27 Ausbau 1

271 Gipserarbeiten
Wohn- und Nebenräume (Zimmer, Wohn-/Esszimmer, Reduit, Korridor): Wände Abrieb 1.5mm, Decken Weissputz Q3, alles gestrichen, gemäss Farb- und Materialkonzept des Architekten.
Nasszellen:
Wände Zementgrundputz zur Aufnahme von Wandplatten, Decken Weissputz Q3, gestrichen, gemäss Farb- und Materialkonzept.

Vorhangschienen Wohnungen, VS57 putzbündig in Weissputzdecke vor Fenstern montiert. 1 Stk pro Fenster in Wohnen/Essen/Küche/Zimmern. Keine in den Nasszellen.

Keine Verputzarbeiten in Garage, Technikräume, Veloräume und Kellerräumen inkl. Abstellraum.

Hinweis: Unebenheiten in Weissputz, welche im Streiflicht Schattenwürfe ergeben, bilden keinen Mangel und sind zu akzeptieren.

272.1 Metallbaufertigteile
Briefkasten aus Aluminium, pulverbeschichtet nach NCS, gemäss Farbkonzept Architekt. Schliessung mit Halbzylinder passend auf Schliessanlage. Mit Sonnerie- und Video-Gegensprechanlage.
Genauer Standort gemäss Bewilligung der Umgebung.

Veloparkiersystem /-Ständer, Velos, im Innen- und Aussenbereich gem. Angabe Architekt.

Lieferung von 1 Abfall- und 1 Grüngutcontainer (Kunststoff).

Beschriftungstafel für Besucherparkplatz.

272.1 Allgemeine Metallarbeiten, Schlosserarbeiten
Die Geländer werden nach Vorgaben des Architekten ausgeführt.

Geländer Balkone
Staketengeländer aus Flachstahlrahmen mit eingeschweissten Staketen. Alle sichtbaren Metallteile sind pulverbeschichtet nach NCS, gemäss Farb- und Materialkonzept Architekt.

Handlauf innen
Ausführung in Holz oder Metall, genaue Ausführung und Detaillierung nach den Plänen Architekt. Farbe und Materialisierung gemäss Detailpläne Architekt.

Handlauf Aussen
Handlauf in Metall, pulverbeschichtet in IGP oder NCS, Farbton nach Angabe Architekt. Befestigung an Wand, genaue Ausführung und Detaillierung nach den Plänen Architekt.

273 Schreinerarbeiten

273.0 Türen aus Holz
Wohnungseingangstüren (inkl. Abschlusstüren vor Lift)
Blendrahmen, innen angeschlagen
Türblatt in Holz, Dreipunktesicherheitsverschliessung, mit Überschlag.
Bänder – Standard Unternehmer.
Brandschutz gem. Vorschrift/ VKF zertifiziert, mit umlaufender Gummidichtung.
Luftschalldämmwert gem. Schallschutznachweis.
Beschläge gemäss Farb- und Materialkonzept
Holzrahmen und Türblatt gestrichen gemäss Farb- und Materialkonzept.

Innentüren Wohnungen
Normstahlzargen aus Stahlblech, mit Sturz. Vollspantürblatt ca. 40 mm, stumpf einschlagend, mit umlaufender Dichtung, Bodenabschluss schwellenlos mit 15mm Spalt für die Luftzirkulation. Beschläge gemäss Farb- und Materialkonzept, Türblatt fertig gespritzt mit Zarge zum Streichen gemäss Farb- und Materialkonzept Architekt

Keller- und Nebentüren
Normstahlzargen aus Stahlblech, mit Sturz. Röhrenspantürblatt ca. 40 mm, stumpf einschlagend, mit umlaufender Dichtung, Bodenabschluss schwellenlos mit 15mm Spalt für die Luftzirkulation. Beschläge gemäss Farb- und Materialkonzept, Türblatt fertig gespritzt mit Zarge zum Streichen gemäss Farb- und Materialkonzept Architekt. Brandschutz gem. Vorschrift. Wo nötig mit Türschliesser.

273.3 Wandschränke Garderoben
Budget Garderobe/Schrank gemäss Budgetliste.

275 Schliessanlage
Mechanische Schliessanlage Kaba oder Keso.
Der Code der Schliessanlage richtet sich nach der Komplexität der Anlage. Pro Wohnung 5 Schlüssel.

28 Ausbau 2

281.0 Unterlagsboden
Anhydrit Unterlagsboden mit Bodenheizung
Sämtliche Anschlüsse an Wände mit Stellstreifen. Trittschall- und Wärmedämmung gemäss Angaben Bauphysik/Energienachweis.

281.1 Fugenlose Bodenbeläge
Einstellhalle, Technikräume, Kellerräume, Abstellraum inkl. Korridor: Hartbeton (Garage) oder Zementüberzug (Nebenräume, Korridor) ca. 30mm stark.

281.5 Bodenbeläge in Kunststein
Erschliessung Hauseingänge, Liftvorräume, Treppenhäuser
Kunststein gemäss Farb- und Materialkonzept

281.6 Boden- und Wandbeläge aus Platten:
Keramische Boden- und Wandplatten vollflächig geklebt.
Nasszellen: Plattenbeläge alle Wände raumhoch
Budget brutto inkl. MwSt., fertig verlegt inkl. allen Nebenarbeiten pro m² nach Budgetliste (für Boden- und Wandplatten)
Abdichtung der Nasszellen gem. gültigen Vorschriften

281.7 Bodenbeläge aus Holz
Parkett in den Wohnungen (alle Räume exkl. Nasszellen und Reduit).
Budget brutto inkl. MwSt., fertig verlegt inkl. Sockel und allen Nebenarbeiten pro m² nach Budgetliste.

285.1 Innere Oberflächenbehandlungen
Grundsätzlich werden alle Farbtöne nach NCS Farbcode durch das Farbkonzept des Architekten bestimmt.

Wohnungen
Alle Decken und Wände in den Wohnungen, mit Innenfarbe Weiss, gestrichen.
Alle Holz-Metallfenster (fertig lackiert) werden fertig behandelt geliefert und montiert. Die Fenster werden vor Bauübergabe, wo nötig, kosmetisch nachgebessert.
Die Rahmen der Innentüren und Wohnungstüren beim Lift, sowie der Liftfronten werden grundiert, und mit 2 Anstrichen, mit Kunstharzfarbe, deckend gestrichen. Farben Aussen gem. Farbkonzept Architekt.

Keller- und Nebenräume
Keller, Abstellraum, Korridore, Nebenräume, Wände und Decken weiss gestrichen, Anstrich auf Beton oder KN Mauerwerk, bis zur vollständigen Deckung. Böden werden nicht gestrichen.

Tiefgarage
Alle Wände gestrichen und Stützen markiert. Alles gemäss Farbkonzept des Architekten. Parkfeldmarkierungen.

Hinweis
Anstriche auf glatten Oberflächen, z.B. Weissputzwände und Decken sind nicht streiflichtfrei. Optische Unebenheiten bei Ausleuchtung im Streiflicht, stellen keinen Mangel dar.

286 Bauaustrocknungen
Sämtliche Aufwendungen während der Bauzeit.

287 Baureinigung
Regelmässige Reinigung im und ausserhalb Gebäude während der gesamten Bauzeit. Reinigen aller Wohnungen vor der Bauübergabe inkl. Reinigen aller Bauteile.

289 Bauheizung
Zusatzaufwendungen für provisorische Bauheizung, sofern benötigt, bis zur Inbetriebnahme der definitiven Heizanlage.

29 Honorare

Sämtliche Honorare für die fachgerechte Erstellung des beschriebenen Bauwerks sind enthalten. Alle Honorare sind ohne Mehrkosten und Zusatzausbauten aufgrund von Änderungswünschen der Käuferschaft.

291.1 Architekt Planung
Sämtliche Leistungen des Architekten gemäss SIA.

291.2 Totalunternehmung
Sämtliche Leistungen des TU gemäss SIA.

292 Bauingenieur
Sämtliche Leistungen des Bauingenieurs gemäss SIA.

293 Elektroingenieur
Sämtliche Leistungen des Elektroingenieurs gemäss SIA.

294 Haustechnikingenieur, inkl. Werkplanung und Koordination
Sämtliche Leistungen der Haustechnikingenieure gemäss SIA.

297 Spezialisten

297.0 Geometer
Geländeaufnahmen, Grenzabsteckungen, Gebäudeeinmessungen vor Baubeginn (Schnurgerüste einschneiden), Baukontrollen usw., inkl. Endvermessung.

297.1 Geologe / Geotechnik
Geologisches Gutachten

297.3 Bauphysiker
Bauphysikalische Abklärungen, Beratungen für die Planung, Anforderungs- und Massnahme- Katalog erstellen, Energetische Nachweise und Ausführungsbestätigungen/Kontrollen erstellen.

4 Umgebung

42 Gartenanlagen

Ausführung gemäss bewilligtem Umgebungs-/ und Pflanzplan.

421 Gärtnerarbeiten
Zuführen, einbauen und planieren der Kulturerde auf ebenen und geneigten Flächen. Vorarbeiten der Unterlage für Wege, Zufahrten und Plätze. Vorbereiten der Ansaatflächen, Feinplanie, Ansaat inkl. 1 Rasenschnitt und Nachsaat.

Zugangsweg und Gartensitzplatz gemäss bewilligtem Bauprojekt. Zufahrt Autolift und Aussenparkplatz gemäss Vorschriften. Grundbepflanzung inkl. Pflanzenlieferung in Umgebung, gemäss bewilligtem Pflanzplan.

Alle Arbeiten gemäss bewilligtem Umgebungsplan.

5 Baunebenkosten

51 Bewilligungen, Gebühren

511 Bewilligungen, Baugespanne (Gebühren)
Alle anfallenden Bewilligungsgebühren die für das Projekt anfallen, sowie die Erstellung des Schnurgerüstes.

512 Anschlussgebühren
Alle nötigen Anschlussgebühren für Kanalisation, Wasser, Elektrizität, Medien u.s.w. die durch die Behörden gestellt werden.

519 Ersatzabgaben
Gebühren für die Ersatzabgabe Schutzraumpflicht.

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentationen

524 Vervielfältigungen, Plankopien
Alle nötigen Vervielfältigungen und Plankopien, die für das Erstellen, Dokumentieren und für die Revisionspläne nötig sind.

525 Dokumentationen
Die abschliessende und vollständige Baustellendokumentation wird nach Bauvollendung erstellt und der Verwaltung in 1-facher Ausfertigung ausgehändigt.

53 Versicherungen

531 Bauzeitversicherung
Obligatorische Bauzeitversicherung (Gebäudeversicherung) des Kanton Zürich, wird durch den TU vor Baubeginn abgeschlossen.

532 Spezialversicherungen
Bauherrenhaftpflicht- und Bauwesenversicherung wird durch den TU vor Baubeginn abgeschlossen.